

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโรงพักขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ขนาด ๑๕ ม. X ๒๑ ม. จำนวน ๑
รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสกนคร จังหวัดสกนคร กระทรวงสาธารณสุข
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างโรงพักขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ขนาด ๑๕ ม. X ๒๑ ม.
โรงพยาบาลสกนคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เป็นเงิน ๓,๘๐๘,๖๗๒.๖๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๔ จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุพจน์ โพธิ์พงษ์วิวัฒน์ ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายนุสิต พิเภก นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายกมลรัตน์ คำสงค์ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ โพธิ์พงษ์วิวัฒน์)

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนุสิต พิเภก)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกมลรัตน์ คำสงค์)

นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

งานก่อสร้าง โรงพักขยะทั่วไปพร้อมขยะติดเชื้อ ขนาด 15 ม. X 21 ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสกลนคร

อำเภอ

เมือง

หน่วยงาน บริหาร

จังหวัด

สกลนคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ราคาก่อสร้าง	2,335,780.50		2,335,780.50	
2	ค่าแรงคิด % ของราคาวัสดุ			589,691.96	
3	ราคา+ค่าแรง			2,925,472.46	
4			1.3019	883,200.14	
รวมค่าก่อสร้าง				3,808,672.60	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างจริง				3,808,672.60	
(สามล้านแปดแสนแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสตางค์)				ยอดสุทธิ	3,808,672.60 **

ระยะเวลา...90..วัน...

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุพจน์ โพธิ์พงษ์วิวัฒน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนุสิต พิเภก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายกมลรัตน์ คำสงค์)

รายการปริมาณงานและราคา โรงพยาบาลสกลนคร

แบบ ปร. ๔

งานก่อสร้าง อาคารพักขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ ขนาด ๑๕ ม. X ๒๑ ม.

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสกลนคร

อำเภอ เมืองสกลนคร

จังหวัด สกลนคร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๗๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างวิศวกรรม									
งานโครงสร้างทั่วไป									
๑	งานดินถม	๖๒.๐๐	ลบ.ม.	๑๑๐.๐๐	๖,๘๒๐.๐๐	-	-	๖,๘๒๐.๐๐	
	๑.๒ งานขุดดินฐานรากและถมกลับคืน (เครื่องจักร)	๑๒๖.๗๒	ลบ.ม.	-	-	๒๘.๐๐	๓,๕๔๘.๑๖	๓,๕๔๘.๑๖	
	๑.๓ ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	๓๕.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๙๕.๐๐	๓,๓๒๕.๐๐	๑๕,๙๒๕.๐๐	
	๑.๔ คอนกรีตหยาบรองฐานราก ๑:๓:๕	๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๐๐	๑๗,๐๑๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๒๐,๑๖๐.๐๐	
	๑.๕ คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔ (๒๕๐)	๗๔.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๐.๐๐	๑๔๐,๖๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐	
	๑.๖ งานไม้แบบทั่วไป								
	๑.๖.๑ ไม้แบบทั่วไป (ใช้ ๘๐%)	๔๗.๔๔	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๘,๙๗๖.๐๐	-	-	๑๘,๙๗๖.๐๐	
	๑.๖.๒ ไม้คร่าว ขนาด ๓" X ๑ ๑/๒"	๑๒.๖๐	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๕,๐๔๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๖๔๙.๐๐	๖,๖๘๙.๐๐	
	๑.๗ ตะปู ๓ X ๑๐	๒๕.๐๐	กก.	๔๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	๑.๘ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	๑.๘.๑ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ ขนาด RB ๖ มม. (๒.๒๒ กก)	๙๘๕.๐๐	เส้น	๕๑.๕๐	๕๐,๗๒๗.๕๐	๑๐.๐๐	๙,๘๕๐.๐๐	๖๐,๕๗๗.๕๐	
	๑.๘.๒ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR๒๔ ขนาด RB ๙ มม. (๔.๙๙ กก)	๒๖๕.๐๐	เส้น	๑๑๓.๐๐	๒๙,๙๔๕.๐๐	๒๑.๐๐	๕,๕๖๕.๐๐	๓๕,๕๑๐.๐๐	
	๑.๘.๓ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD๔๐ ขนาด DB๑๒ มม. (๘.๘๘ กก)	๑๕๕.๐๐	เส้น	๑๙๖.๐๐	๓๘,๓๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	๓๕,๐๓๐.๐๐	
	๑.๙ เสาเหล็ก เอชบีเอ็ม (H - Beam)	๒๔.๐๐	เส้น	๑๒,๔๐๐.๐๐	๒๙๗,๖๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๑,๖๐๐.๐๐	
	เหล็ก H-Beam ขนาด ๒๕๐ X ๒๕๐ (๔๓๔.๔ กก)								
	๑.๑๐ แผ่นเหล็กเพลาช ขนาด ๑๕" X ๑๕" X ๙ มม.	๔๘.๐๐	แผ่น	๒๕๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	
	๑.๑๑ Bolt & Nut dia ๑๒ มม. นี้อุตสาหกรรม ขนาด ๑/๒" สังกะสีในฐานรากไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. ต้นละ ๘ ตัว	๑๙๒.๐๐	ตัว	๑๕๐.๐๐	๒๘,๘๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐	๓๔,๕๖๐.๐๐	
	๑.๑๒ ลวดผูกเหล็ก ขนาด D๑.๒๕ มม.	๓๕.๐๐	กก.	๒๔.๐๐	๘๔๐.๐๐	๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑,๐๑๕.๐๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
๒	งานโครงสร้างเหล็ก	๒.๑ โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)								
		๒.๑.๑ เหล็กกล่อง ๑๐๐ X ๕๐ X ๒.๓	๑๒๒.๐๐	เส้น	๖๗๘.๐๐	๘๒๗,๗๖๖.๐๐	๓๐๘.๐๐	๓๗๗,๕๗๖.๐๐	๑๒๐,๒๔๒.๐๐	
		๒.๑.๒ เหล็กกล่อง ๓" X ๑๑/๒" X ๒.๓	๖๕.๐๐	เส้น	๔๕๐.๐๐	๒๘,๖๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๑,๖๐๐.๐๐	
		๒.๑.๓ เหล็กตัวซี ๑๐๐ X ๕๐ X ๒.๓	๘๖.๐๐	เส้น	๖๗๙.๐๐	๕๘,๓๙๔.๐๐	๓๓๐.๐๐	๒๙,๒๕๐.๐๐	๘๗,๖๔๔.๐๐	
		๒.๑.๔ งานสีโครง TRUSS ฝุ่น	๑.๐๐	งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
B	งานสถาปัตยกรรม									
๑	งานหลังคาทรงเพิงหาง	๑.๑ แผ่นเหล็กดลอนเคลือบสี หนา ๐.๔๐ มม.								
		๑.๑.๑ แผ่นเหล็กดลอนเคลือบสี หนา ๐.๔๐ มม.	๕๐๔.๐๐	เมตร	๒๒๐.๐๐	๑๑๐,๘๘๐.๐๐	๙๐.๐๐	๔๕,๓๖๐.๐๐	๑๕๖,๒๔๐.๐๐	
		๑.๑.๒ ครอบมุม (Flashing) กว้าง ๖๐ ซม. (ข้าง)	๑๐๔.๐๐	เมตร	๒๖๐.๐๐	๒๗,๐๔๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๔๐.๐๐	
		๑.๑.๓ หลังคาแผ่นใส (Sky-light) หนา ๑.๖ มม.	๕๗.๗๖	ตร.ม.	๘๐๐.๐๐	๔๖,๒๐๘.๐๐	๘๐.๐๐	๔,๖๒๐.๘๐	๕๐,๘๒๘.๘๐	
		๑.๑.๔ ศึกษารูปยึดแผ่นเหล็กดลอนเคลือบสี	๒,๘๐๐.๐๐	ตัว	๓.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
		๑.๑.๕ รางน้ำสแตนเลส หนา ๑ มม. กว้าง ๖"	๑๕.๕๐	เมตร	๘๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๐๐.๐๐	
		๑.๖ ท่อระบายน้ำฝน PVC Ø๓" X ๘๕	๑๖.๐๐	เมตร	๑๖๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	
๒	งานผนัง									
		๒.๑ ผนังก่ออิฐฉาบปูน สูง ๒ เมตร	๒๖๗.๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๗๖,๐๙๕.๐๐	๙๐.๐๐	๒๔,๐๓๐.๐๐	๑๐๐,๑๒๕.๐๐	
		๒.๒ งานเทพื้น ค.ส.ล. ทั่วหน้า	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	
		๒.๓ งานปูนฉาบเรียบ ๒ ด้าน	๕๓๔.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๖๔,๐๘๐.๐๐	๘๒.๐๐	๔๓,๗๘๘.๐๐	๑๐๗,๘๖๘.๐๐	
		๒.๔ ผนังเบาแผ่นเหล็กดลอนสี โครงเหล็กกล่อง	๒๐๑.๐๐	ตร.ม.	๑,๒๐๐.๐๐	๒๔๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐,๑๐๐.๐๐	๒๖๑,๓๐๐.๐๐	
		๒.๕ งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ ๑๒" X ๑๒" X ๒ เมตร	๑๕.๘๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๒,๖๖๔.๐๐	๙,๓๒๔.๐๐	
๓	งานประตู-หน้าต่าง									
		๓.๑ D.๑ ประตูเหล็กที่พับเก็บข้าง ขนาด ๐.๙๗๕ X ๒.๐๐ ซม.	๘.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๖๐๐.๐๐	
		๓.๒ D.๒ ประตูบานเลื่อนเหล็กพับเก็บข้าง	๘.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	
		ขนาด ๑.๐๐ X ๕.๕๐ ม. ล่างพับ บนเป็นตาข่ายกันแมลง								
		๓.๓ D.๓ ประตูบานเปิดไม้้อัดทาสีเคลือบเงา (เทา)	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
		ขนาด ๐.๙๐ X ๒.๐๐ ซม.								
		๓.๔ D.๔ ประตูบานเปิดไม้้อัดกันฝน ทาสีเคลือบเงา	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	